
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262500-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

NAZWA INWESTYCJI : Montaż urządzeń zapobiegających zadymianiu klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI : 98-300 Wieluń, ul. Wodna 4
INWESTOR : Publiczne Przedszkole Nr 1
ADRES INWESTORA : 98-300 Wieluń, ul. Wodna 4
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 03.06.2008r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.06.2008r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.46*2.64*1+1.0*2.30*1+1.0*2.05*(4+3+5+2)	m ² m ²	 34.854	
				RAZEM	34.854
2	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.25*2.95*0.25	m ³ m ³	 0.922	
				RAZEM	0.922
3	KNR 4-01 d.1 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 2.95*2+1.25	m m	 7.150	
				RAZEM	7.150
4	KNR 4-01 d.1 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2*2.95	m m	 5.900	
				RAZEM	5.900
5	KNR 4-01 d.1 0332-06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3*2	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 3.2*2.95-0.9*2.1	m ² m ²	 7.550	
				RAZEM	7.550
7	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami [(1.56+1.51)*3*2-1*2.1]*0.25	m ³ m ³	 4.080	
				RAZEM	4.080
8	KNR 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 3.2*2.95*2-0.9*2.1+(1.56+1.51)*3*2-1*2.1	m ² m ²	 33.310	
				RAZEM	33.310
9	KNR 4-01 d.1 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 4	gniazd. gniazd.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 5*1.5	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
11	KNR 4-01 d.1 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł - ościeżnica z odzysku 1.0*2.05*1	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
12	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydło drzwiowe z odzysku 1.0*2.05*1	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
13	KNR 4-01 d.1 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1.25*3	m m	 3.750	
				RAZEM	3.750
14	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych ppoż EI 30 1.0*2.05*14	m ² m ²	 28.700	
				RAZEM	28.700
15	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych ewakuacyjne 1.0*2.3*1	m ² m ²	 2.300	
				RAZEM	2.300
16	KNR 0-19 d.1 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 1.46*2.64*1	m ² m ²	 3.854	
				RAZEM	3.854
17	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3.2*1.5+1.8*1.25	m ² m ²	 7.050	
				RAZEM	7.050
18	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 7.05	m ² m ²	 7.050	
				RAZEM	7.050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (3.2*2+1.5+1.8*2+1.25-1.0*3)*2	m m	19.500	
				RAZEM	19.500
20 d.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 19.5	m m	19.500	
				RAZEM	19.500
21 d.1	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 19.5	m m	19.500	
				RAZEM	19.500
2		Kanały wentylacyjne			
22 d.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 4	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.2	KNR-W 2-17 0101-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % 0.25*4*(4.4+2.7)	m ² m ²	7.100	
				RAZEM	7.100
24 d.2	KNR-W 2-17 0138-02	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25 d.2	KNR-W 2-17 0205-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wał silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - analogia 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000